

" _____ " _____ 2012 г.

" _____ " _____ 2012 г.

Оренбургская 8
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на ремонт крыши
(наименование работ и затрат, наименование объекта)Сметная стоимость строительных работ _____ 1603,845 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 256,514 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2735,4 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2012 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ТЕР12-01-017-01 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=8,78; ЭМ=4,4; ЗПМ=8,78; МАТ=4,33	100 м2 стяжки	12,5696 98,2*12,8/100	7669,5	2466,39	1170,97	229,25		96403	31002	14719	2882	27,22	342,14	
2	ТЕР12-01-017-02 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 30 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расч.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расч.; ТЗ=15; ТЗМ=15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=8,78; ЭМ=4,4; ЗПМ=8,78; МАТ=4,33	100 м2 стяжки	12,5696 98,2*12,8/100	5417,3	1359,14	209,22	52,68		68093	17084	2630	662	15	188,54	
3	ТЕР12-01-016-01 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=8,78; ЭМ=4,4; ЗПМ=8,78; МАТ=3,86	100 м2 кровли	12,5696 98,2*12,8/100	1257,35	409,24	18,48			15804	5144	232		4,46	56,06	
4	ТЕРр58-07-6 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя 3 189,96 = 15 129,24 - 114 x 52,40 - 134 x 44,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-07-6 108 Крыша, кровля ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,31	100 м2 покрытия	12,5696 98,2*12,8/100	16429,53	5222,26	279,35	32,84		206513	65642	3511	413	54,87	689,69	
5	ТСЦ-101-3336 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Бикрост ХПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-07-6 108 Крыша, кровля ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,31	м2	1433	64,31					92156						
6	ТСЦ-101-3337 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Бикрост ОКП, СКП, ТКП, ХКП, ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-07-6 108 Крыша, кровля ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,31	м2	845,9	78,14					66099						
8	ТЕРр58-07-7 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой (примыкания к трубам, домикам) 3 050,98 = 10 072,58 - 134 x 52,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-07-7 108 Крыша, кровля ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,31	100 м2 покрытия	0,63 63/100	15413,94	4422,75	158,61	18,26		9711	2786	100	12	46,47	29,28	
9	ТСЦ-101-3337 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Бикрост ОКП, СКП, ТКП, ХКП, ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-07-7 108 Крыша, кровля ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,31	м2	84,42	78,14					6597						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕРр58-23-1 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли (внутренний водосток) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-23-1 108 Крыша, кровля ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,31	1 место	6	3790,29	790,02	40,25			22742	4740	242		8,83	52,98	
11	ТЕР46-01-008-03 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Заполнение бетоном отдельных мест (снизу и сверху парапета - ремонт - с установкой опалубки снизу) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-008-03 96 Работы при реконструкция зданий и сооружений ОЗП=8,78; ЭМ=4,3; ЗПМ=8,78; МАТ=3,71	1 м3	1,3 26°0,5'0,1	9197,55	2378,33	170,75	19,84		11957	3092	222	26	26,82	34,87	
12	ТЕР46-01-008-03 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Заполнение бетоном отдельных мест (снизу и сверху карнизных плит - ремонт - с установкой опалубки снизу) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-008-03 96 Работы при реконструкция зданий и сооружений ОЗП=8,78; ЭМ=4,3; ЗПМ=8,78; МАТ=3,71	1 м3	10,1 202°0,5'0,1	9197,55	2378,33	170,75	19,84		92895	24021	1725	200	26,82	270,88	
13	ТЕР12-01-017-01 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (поверху парапета) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=8,78; ЭМ=4,4; ЗПМ=8,78; МАТ=4,33	100 м2 стяжки	0,13 26°0,5'100	7669,5	2466,39	1170,97	229,25		997	321	152	30	27,22	3,54	
14	ТЕР12-01-017-02 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 30 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к раск.; ЗПМ=15; МАТ=15 к раск.; ТЗ=15; ТЗМ=15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=8,78; ЭМ=4,4; ЗПМ=8,78; МАТ=4,33	100 м2 стяжки	0,13 26°0,5'100	5417,3	1359,14	209,22	52,68		704	177	27	7	15	1,95	
15	ТЕР12-01-016-01 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (поверху парапетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=8,78; ЭМ=4,4; ЗПМ=8,78; МАТ=3,86	100 м2 кровли	0,13 26°0,5'100	1257,35	409,24	18,48			163	53	2		4,46	0,58	
17	ТЕРр58-19-3 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-19-3 108 Крыша, кровля ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,31	100 м покрытия	1,9 95°2'100	28943,63	8675,52	91,92	30,47		54993	16483	175	58	101,24	192,36	
19	ТЕРр58-19-3 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: паразетных плит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-19-3 108 Крыша, кровля ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,31	100 м покрытия	0,25 12,5°2'100	28943,63	8675,52	91,92	30,47		7236	2169	23	8	101,24	25,31	
21	ТЕРр53-15-3 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен вентшахт при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-15-3 103 Стены ОЗП=8,78; ЭМ=4,32; ЗПМ=8,78; МАТ=4,15	100 м2 отремонтировано и поверхности стен	0,26 26°100	152403,12	52006,93	1082,42	283,24		39625	13522	281	74	606,9	157,79	
25	ТЕР46-01-008-03 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Заполнение бетоном отдельных мест (снизу и сверху дымовых труб - ремонт - с установкой опалубки снизу) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-008-03 96 Работы при реконструкция зданий и сооружений ОЗП=8,78; ЭМ=4,3; ЗПМ=8,78; МАТ=3,71	1 м3	2,2134 3,1°0,85°12°0,07	9197,55	2378,33	170,75	19,84		20358	5264	378	44	26,82	59,36	
26	ТЕР12-01-017-01 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (поверху труб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=8,78; ЭМ=4,4; ЗПМ=8,78; МАТ=4,33	100 м2 стяжки	0,3162 3,1°0,85°12°100	7669,5	2466,39	1170,97	229,25		2425	780	370	72	27,22	8,61	
27	ТЕР12-01-017-02 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 30 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к раск.; ЗПМ=15; МАТ=15 к раск.; ТЗ=15; ТЗМ=15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=8,78; ЭМ=4,4; ЗПМ=8,78; МАТ=4,33	100 м2 стяжки	0,3162 3,1°0,85°12°100	5417,3	1359,14	209,22	52,68		1713	430	66	17	15	4,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕР12-01-016-01 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-01 28 Кровля (обделка, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=8,78; ЭМ=4,4; ЗПМ=8,78; МАТ=3,86	100 м2 кровли	0,3162 3,1*0,85*12/100	1257,35	409,24	18,48			398	129	6		4,46	1,41	
29	ТЕРр61-31-1 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Оштукатуривание поверхности дымовых труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-31-1 111 Штукатурные работы ОЗП=8,78; ЭМ=4,33; ЗПМ=8,78; МАТ=3,97	100 м2 поверхности	0,36 36/100	16968,94	12805,98	9,35			6109	4610	3		131,4	47,3	
30	ТЕРр62-19-1 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Окраска вентиля цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-19-1 112 Малярные работы ОЗП=8,78; ЭМ=4,3; ЗПМ=8,78; МАТ=3,78	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,36 36/100	2233,33	1581,89	14,36			804	569	5		18,46	6,65	
34	ТЕРр56-09-1 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-09-1 106 Проемы ОЗП=8,78; ЭМ=4,3; ЗПМ=8,78; МАТ=3,45	100 коробок	0,02 2/100	16857,82	15081,32	1776,5	418,98			337	302	35	8	179,3	3,59
35	ТЕРр56-10-1 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 106 Проемы ОЗП=8,78; ЭМ=4,3; ЗПМ=8,78; МАТ=3,45	100 м2 дверных полотен	0,04 2*2/100	3022,95	3022,95				121	121			36,28	1,45	
36	ТЕР10-01-039-01 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=8,78; ЭМ=4,55; ЗПМ=8,78; МАТ=4,15	100 м2 проемов	0,04 2*2/100	123856,2	10043,88	6573,29	1607,44		4954	402	263	64	104,28	4,17	
37	ТСЦ-101-0887 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Скобяные изделия для блоков входных однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=8,78; ЭМ=4,55; ЗПМ=8,78; МАТ=4,15	компл.	2	442,93					886						
46	ТЕРр58-23-1 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам и фоновым вытяжным трубам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-23-1 108 Крыша, кровля ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,31	1 место	15	3790,29	790,02	40,25			56854	11850	604		8,83	132,45	
47	ФССЦпр03-21-01-010 Пр.Минрега иона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: территориальная поправка от ФЕР к ТЕР ОЗП=1,195; ЭМ=1,168 к расх.; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135 к расх.; ТЗ=1,195; ТЗМ=1,195 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпр03-21-01-010 3 перевозка автомобилями ЭМ=4,36	1 т груза	25,17	58,16	58,16				1464		1464				
Раздел 2. Балконы - 5 этаж																
48	ТЕР09-06-001-02 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Монтаж решеток, из полосовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-02 15 Строительные металлические конструкции ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,22	1 т конструкций	1,088 68*16/1000	5638,76	4544,09	702,89	17,03		6135	4944	765	19	50,79	55,26	
49	ТЕР10-01-010-01 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 16 Деревянные конструкции ОЗП=8,78; ЭМ=4,5; ЗПМ=8,78; МАТ=4,15	1 м3 древесин в конструкции	1,5	12452,07	1979,45	180,41			18678	2969	271		22,5	33,75	
50	ТЕР10-01-012-01 Пост. Правит.О ренб.обл. от 15.11.10 №820-п	Обшивка каркаса досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-012-01 16 Деревянные конструкции ОЗП=8,78; ЭМ=4,5; ЗПМ=8,78; МАТ=4,15	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,6448 3,1*1,3*16/100	18476,53	3289,16	266			11914	2121	172		36,3	23,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ТЕР09-04-002-01 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 15 Строительные металлические конструкции ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,22	100 м2 покрытия	0,6448 3,1*1,3*6/100	6552,05	3257,2	2560,19	392,82		4225	2100	1651	253	35,5	22,89	
52	ТСЦ-101-0829 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 15 Строительные металлические конструкции ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,22	т	0,425568 6,6*32,24*2/1000	54127,91					23035						
53	ТСЦ-101-1810 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 15 Строительные металлические конструкции ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,22	т	0,009672 0,15*32,24*2/1000	168391,42					1629						

Раздел 3. Козырьки над подъездами

54	ТЕР12-01-017-01 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=8,78; ЭМ=4,4; ЗПМ=8,78; МАТ=4,33	100 м2 стяжки	0,1638 2,1*1,3*6/100	7669,5	2466,39	1170,97	229,25		1256	404	192	38	27,22	4,46	
55	ТЕР12-01-017-02 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 30 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расч.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расч.; ТЗ=15; ТЗМ=15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=8,78; ЭМ=4,4; ЗПМ=8,78; МАТ=4,33	100 м2 стяжки	0,1638 2,1*1,3*6/100	5417,3	1359,14	209,22	52,68		887	223	34	9	15	2,46	
56	ТЕР46-01-008-03 прим Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Заполнение бетоном отдельных мест (снизу и сверху плит- ремонт - с установкой опалубки снизу) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=8,78; ЭМ=4,4; ЗПМ=8,78; МАТ=4,33	1 м3	1,638 2,1*1,3*0,1*6	10312,58	2378,33	174,72	19,84		16892	3896	286	32	26,82	43,93	
57	ТЕР12-01-016-01 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=8,78; ЭМ=4,4; ЗПМ=8,78; МАТ=3,86	100 м2 кровли	0,1638 2,1*1,3*6/100	1257,35	409,24	18,48			206	67	3		4,46	0,73	
58	ТЕР09-06-001-02 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Монтаж решеток, из полосовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-02 15 Строительные металлические конструкции ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,22	1 т конструкций	0,168 28*6/1000	5638,76	4544,09	702,89	17,03		947	763	118	3	50,79	8,53	
59	ТЕР09-04-002-01 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 15 Строительные металлические конструкции ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,22	100 м2 покрытия	0,6448 2,1*1,3*6/100	6552,05	3257,2	2560,19	392,82		1073	534	419	64	35,5	5,81	
60	ТСЦ-101-0829 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 15 Строительные металлические конструкции ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,22	т	0,108108 6,6*16,38/1000	54127,91					5852						
61	ТСЦ-101-1810 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 15 Строительные металлические конструкции ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,22	т	0,002457 0,15*16,38/1000	168391,42					414						

Раздел 4. Отмостка

62	ТЕР27-03-008-02 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Разборка покрытий и оснований: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-03-008-02 67 Автомобильные дороги (укрепление оснований, дренажные и водосборные устройства, подготовка, разборка, укрепительные полосы, обустройство дорог, приготовление материалов, временные дороги) ОЗП=8,78; ЭМ=4,49; ЗПМ=8,78; МАТ=4,43	100 м3 конструкций	0,111 222*0,05/100	3079,43	1081,78	1997,65	527,41		342	120	222	59	13,22	1,47	
----	---	--	--------------------	-----------------------	---------	---------	---------	--------	--	-----	-----	-----	----	-------	------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТЕР27-03-008-05 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР27-03-008-05 67 Автомобильные дороги (укрепление оснований, дренажные и водосборные устройства, подготовка, разборка, укрепительные полосы, обустройство дорог, приготовление материалов, временные дороги) ОЗП=8,78; ЭМ=4,49; ЗПМ=8,78; МАТ=4,43	100 м3 конструкций	0,111 222*0,05/100	11743,7	4698,62	7045,08	1789,8		1304	522	782	199	57,42	6,37	
64	ТЕР27-04-003-01 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР27-04-003-01 68 Устройство оснований дорог и тротуаров (из ПГС) ОЗП=8,78; ЭМ=4,49; ЗПМ=8,78; МАТ=5,51	1000 м2 основания или покрытия	0,282 282/1000	18113,04	4062,68	13863,46	3453,61		5108	1146	3909	974	46,18	13,02	
66	ТЕР27-07-001-01 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР27-07-001-01 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=8,78; ЭМ=4,49; ЗПМ=8,78; МАТ=5,07	100 м2 покрытия	2,82 282/100	20686,97	1473,55	308,51	5,97		58337	4155	870	17	15,12	42,64	
67	ТЕР27-07-001-02 Пост. Правит. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> увеличение толщины ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР27-07-001-02 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=8,78; ЭМ=4,49; ЗПМ=8,78; МАТ=5,07	100 м2 покрытия	2,82 282/100	13445,16	904,34	179,96			37915	2550	507		9,28	26,17	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										1085260	237207	37436	6244		2606,6	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										1104077	248928	44532	7586		2735,4	
В том числе, справочно:																
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-3, 5-6, 9, 13-16, 18, 26-28, 33, 54-55, 57, 36-37, 39-42, 49-50, 44, 48, 51-53, 58-67)										18817	11721	7096	1342		128,8065	
Накладные расходы										194517						
В том числе, справочно:																
63% = 79%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 4610) (Поз. 29)										2904						
64% = 80%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 569) (Поз. 30-32, 38)										364						
66% = 82%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 431) (Поз. 34-35, 43)										284						
66% = 83%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 104161) (Поз. 4, 7-8, 10, 17, 19-20, 46)										68746						
69% = 86%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 13596) (Поз. 21-22)										9381						
65% = 90%*(0,9*0,85) * 0,94 ФОТ (от 10016) (Поз. 44, 48, 51-53, 58-61)										6510						
79% = 110%*(0,9*0,85) * 0,94 ФОТ (от 36575) (Поз. 11-12, 25, 56)										28894						
85% = 118%*(0,9*0,85) * 0,94 ФОТ (от 6396) (Поз. 36-37, 39-42, 49-50)										5437						
86% = 120%*(0,9*0,85) * 0,94 ФОТ (от 68832) (Поз. 1-3, 5-6, 9, 13-16, 18, 26-28, 33, 54-55, 57)										59196						
113% = 142%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 11328) (Поз. 62-67)										12801						
Сметная прибыль										115345						
В том числе, справочно:																
36% = 50%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 5179) (Поз. 29-32, 38)										1865						
45% = 62%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 431) (Поз. 34-35, 43)										194						
39% = 63%*(0,85*0,8) * 0,9 ФОТ (от 6396) (Поз. 36-37, 39-42, 49-50)										2494						
40% = 65%*(0,85*0,8) * 0,9 ФОТ (от 68832) (Поз. 1-3, 5-6, 9, 13-16, 18, 26-28, 33, 54-55, 57)										27533						
47% = 65%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 104161) (Поз. 4, 7-8, 10, 17, 19-20, 46)										48956						
43% = 70%*(0,85*0,8) * 0,9 ФОТ (от 36575) (Поз. 11-12, 25, 56)										15727						
50% = 70%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 13596) (Поз. 21-22)										6798						
52% = 85%*(0,85*0,8) * 0,9 ФОТ (от 10016) (Поз. 44, 48, 51-53, 58-61)										5208						
58% = 95%*(0,85*0,8) * 0,9 ФОТ (от 11328) (Поз. 62-67)										6570						
Итого										1413939					2735,4	
В том числе:																
Материалы										810617						
Машины и механизмы										44532						
ФОТ										256514						
Накладные расходы										194517						
Сметная прибыль										115345						
Непредвиденные работы 2%										28279						
Итого с непредвиденными										1442218						
Ставка НДС																
удельный вес затрат на материалы в постоянной структуресметной прибыли: УВ_МАТ_СП																
МАТ*НДС										145911						
(ЭМ-ЗПМ)*НДС										6650						
НР*УВ_МАТ_НР*НДС										5952						
СП*УВ_МАТ_СП*НДС										3114						
НДС при упрощенной схеме налогообложения										161628						
ВСЕГО по смете										1603845					2735,4	

Составил _____ Валявина Л.А.